
 泥坡噴漿及外掛植生網

 建造鋼筋混凝土花槽

說明：

1. 清理坡表面鬆散及容易脫落之石塊；
2. 鑽孔安裝掛網錨固鉤施工；
3. 錨釘固定使用之不收縮水泥漿強度  $\geq 30\text{MPa}$ ；
4. 坡面掛網後進行噴漿，水泥沙漿強度  $\geq 30\text{MPa}$ ，厚度不少150mm；
5. 所有鋼筋採用A400級，必須符合〈鋼筋混凝土用熱軋鋼筋標準〉；
6. 混凝土使用水泥必須符合63/96/M號法令〈水泥標準〉；
7. 本圖則為示意圖，不可在圖則上量度尺寸；
8. 本圖則所示之尺寸以mm為單位，平水以m為單位；
9. 承建商如對圖則存有疑問，須諮詢設計及監督單位並於確認後方可施工。



道路渠務廳  
Departamento de Vias Públicas e Saneamento

建築師 ARQT.	
土木工程師 ENG. CIVIL	
電機工程師 ENG. ELET.	
技術員 TEC.	
繪圖員 DES.	
測量員 TOPO.	
修改於 REVISÃO EM	

計劃 PROJECTO :

黑沙馬路近黑沙水庫山坡整治工程

圖則 DESENHO :

平面位置圖

圖號 DES. N.º

01

版本 REV :

-

比例 ESCALA :

-

圖紙 PAPEL:

A3