



承建商須搭建安全通道，聘請註冊土木工程師近距離評估此石塊整體穩定情況並編撰及簽署報告供本署審核，並按評估結果設置高拉力網防止石塊滑動或移除整塊或部分石塊至沒有落石風險，承建商須提供人工、設備、詳細施工及支護方案。

 泥坡噴漿及外掛植生網

 建造鋼筋混凝土花槽

說明：

1. 清理坡表面鬆散及容易脫落之石塊；
2. 鑽孔安裝掛網錨固鉤施工；
3. 錨釘固定使用之不收縮水泥漿強度 $\geq 30\text{MPa}$ ；
4. 坡面掛網後進行噴漿，水泥沙漿強度 $\geq 30\text{MPa}$ ，厚度不少150mm；
5. 所有鋼筋採用A400級，必須符合〈鋼筋混凝土用熱軋鋼筋標準〉；
6. 混凝土使用水泥必須符合63/96/M號法令(水泥標準)；
7. 本圖則為示意圖，不可在圖則上量度尺寸；
8. 本圖則所示之尺寸以mm為單位，平水以m為單位；
9. 承建商如對圖則存有疑問，須諮詢設計及監督單位並於確認後方可施工。



道路渠務廳
Departamento de Vias Públicas e Saneamento

建築師 ARQT.			
土木工程師 ENG. CIVIL			
電機工程師 ENG. ELET.			
技術員 TEC.			
繪圖員 DES.			
測量員 TOPO.			
修改於 REVISÃO EM			

計劃 PROJECTO :

史伯泰海軍將軍馬路山坡整治工程

圖則 DESENHO :

平面位置圖

圖號 DES. N.º

01

版本 REV :

-

比例 ESCALA :

-

圖紙 PAPEL :

A3